

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przynależnymi
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 61; ul. Św. Wawrzyńca 4. 86-253 Kijewo Królewskie
INWESTOR : Gmina Kijewo Królewskie
ADRES INWESTORA : ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie
WYKONAWCA ROBÓT : Urząd Gminy w Kijewie Królewskim
ADRES WYKONAWCY : 86-253 Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Melerski (Budowlana, Instalacyjna)
DATA OPRACOWANIA : 2019-07-08

Poziom cen : IV kw. 2018; INTERCENBUD

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-07-08

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe pomieszczeń			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	148.45	m ²	148.450	
				RAZEM	148.450
2	ZKNR C-2	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 2-5 mm	m ²		
d.1	0605-02	122.35	m ²	122.350	
				RAZEM	122.350
3	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wyinięciem 10cm na cokół	m ²		
d.1	1112-05	122.35*1.1	m ²	134.585	
				RAZEM	134.585
4	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09	134.585	m ²	134.585	
				RAZEM	134.585
5	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	26.1	m ²	26.100	
				RAZEM	26.100
6	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1118-06	26.1	m ²	26.100	
				RAZEM	26.100
7	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.1	1120-01	22.15	m	22.150	
				RAZEM	22.150
8	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
d.1	1120-03	22.15	m	22.150	
				RAZEM	22.150
9	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
d.1	0816-02	62.56	m ²	62.560	
				RAZEM	62.560
10	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.1	1111-08	62.56	m ²	62.560	
				RAZEM	62.560
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	744+466.55+216.35	m ²	1426.900	
				RAZEM	1426.900
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.1	0815-02	744+466.55+216.35	m ²	1426.900	
				RAZEM	1426.900
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	744+466.55+216.35	m ²	1426.900	
				RAZEM	1426.900
14	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0320-02	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-02	(0.9*4+0.8*7)*2.05	m ²	18.860	
	analogia			RAZEM	18.860
16	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-03	0.8*2*4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2.5 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1019-04	1.45*2.05*2	m ²	5.945	
				RAZEM	5.945
18	KNR AT-43	Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach, pokrycie jednowarstwowe	m ²		
d.1	0202-01	25.87	m ²	25.870	
				RAZEM	25.870
19	KNR 4-01	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych - nawiewów podokiennych	szt.		
d.1	0354-13	15	szt.	15.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 4-01 d.1 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 15	szt. szt.	RAZEM 15.000	15.000
21	KNR 4-01 d.1 1214-02	Ręczne zeskrabanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 15	m ² m ²	RAZEM 15.000	15.000
22	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 23	m ² m ²	RAZEM 23.000	23.000
23	KNR 4-01 d.1 0815-07	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego 106+29+12	m m	RAZEM 147.000	147.000
24	KNR 4-01 d.1 0818-01	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z gumolitu 5	m ² m ²	RAZEM 5.000	5.000
25	KNR 4-01 d.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
26	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszeżenie otworu drzwiowego 0.2	m ³ m ³	RAZEM 0.200	0.200
27	KNR 2-02 d.1 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 EI 30 stalowe białe, szer. skrzydła w świetle 90cm 1.0*2.05	m ² m ²	RAZEM 2.050	2.050
28	KW01 d.1 kalk. własna	Wykonanie stalowej obudowy - zabezpieczenie nagrzewic o wym. ok. 1,0x1, 0x0,6cm 2	kpl. kpl.	RAZEM 2.000	2.000
29	KW02 d.1 kalk. własna	Malowanie lini na wykładzinie PVC boisk do: koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki. 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
30	KNR 5-08 d.1 0402-02 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg - wymiana skrzynki rozdzielczej wraz z osprzętem 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000