

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku urzędu gminy
ADRES INWESTYCJI : ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie
INWESTOR : Gmina Kijewo Królewskie
ADRES INWESTORA : ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Melerski (Budowlana, Instalacyjna)
DATA OPRACOWANIA : 2020-02-27

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-02-27

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe pomieszczeń			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	75.82	m ²	75.820	
				RAZEM	75.820
2	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.1	0428-01	57.1	m ²	57.100	
				RAZEM	57.100
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	20.12+7.31	m ²	27.430	
				RAZEM	27.430
4	KNR 19-01	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2	m ²		
d.1	1020-06	214.1	m ²	214.100	
				RAZEM	214.100
5	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - sufit podwieszany	m ²		
d.1	0429-06 analogia	43.44	m ²	43.440	
				RAZEM	43.440
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR 19-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej o gł. do 1/2 cegły	m ²		
d.1	0347-05	2.9	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
8	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m ²		
d.1	0330-04	1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
9	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt OSB gr. 25mm	m ²		
d.1	4007-03	57.1	m ²	57.100	
				RAZEM	57.100
10	KNR 2-23	Wykonanie posadzek z płyt OSB na legarach grubości 25 cm	m ²		
d.1	0303-03	14.11	m ²	14.110	
				RAZEM	14.110
11	KNR W-02	Gruntowanie podłoża z płyt OSB	m ²		
d.1	0101-03	89.93	m ²	89.930	
				RAZEM	89.930
12	KNR W-02	Wykonanie warstwy szpempnej na powierzchni z płyt OSB	m ²		
d.1	0101-04	89.93	m ²	89.930	
				RAZEM	89.930
13	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem 10cm na ścianę	m ²		
d.1	1112-05	103.42	m ²	103.420	
				RAZEM	103.420
14	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1112-09	103.42	m ²	103.420	
				RAZEM	103.420
15	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1121-01	7.31	m ²	7.310	
				RAZEM	7.310
16	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1121-05	7.31	m ²	7.310	
				RAZEM	7.310
17	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	20.12	m ²	20.120	
				RAZEM	20.120
18	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1118-09	20.12	m ²	20.120	
				RAZEM	20.120
19	KNR AT-43	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno- poziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe	m ²		
d.1	0209-01	43.44	m ²	43.440	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 216.6	m ² m ²	RAZEM 216.600	43.440 216.600
21	KNR 2-02 d.1 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 326.84	m ² m ²	RAZEM 326.840	326.840 326.840
22	KNR 2-02 d.1 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 110.24	m ² m ²	RAZEM 110.240	110.240 110.240
23	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 160.8	m ² m ²	RAZEM 160.800	160.800 160.800
24	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 326.84+110.24+160.8	m ² m ²	RAZEM 597.880	597.880 597.880
25	KNR 4-01 d.1 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł regulowane 14	szt. szt.	RAZEM 14.000	14.000 14.000
26	KNR 2-02 d.1 1017-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone 2.0*0.8*11	m ² m ²	RAZEM 17.600	17.600 17.600
27	KNR 2-02 d.1 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 2.0*0.9	m ² m ²	RAZEM 1.800	1.800 1.800
28	KNR 2-02 d.1 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone 2.0*0.8*2	m ² m ²	RAZEM 3.200	3.200 3.200
2		Instalacje elektryczne i co.			
29	KNR AT-13 d.2 0105-06	Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z cegły 30	m m	30.000	30.000
30	KNR AT-13 d.2 0105-05	Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły 30	m m	30.000	30.000
31	KNR 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 8	szt. szt.	8.000	8.000
32	KNR 4-03 d.2 1107-08	Demontaż koryt PVC instalacji natynkowej 60	m m	60.000	60.000
33	E-0508 d.2 0800-04	Ponowny montaż korytek instalacyjnych z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły - robocizna 60	m m	60.000	60.000
34	KNR 5-08 d.2 0209-02	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - robocizna (ułożenie w bruzdach istniejących przewodów) 60	m m	60.000	60.000
35	KNR 4-03 d.2 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 60	m m	60.000	60.000
36	KNR 5-08 d.2 0516-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw typu LED 60x60cm 8	szt. szt.	8.000	8.000
37	KNR 5-08 d.2 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - kinkiety 4	szt. szt.	4.000	4.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR 5-08 d.2 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych - oprawa ścienna wewnątrz: 1 z czujką ruchu - 2szt., - z modułem awaryjnym - 2 szt. 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
39	KNR 5-08 d.2 0514-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych - plafon LED 60x60cm przykręcany do sufitu 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
40	KNR-W 4-03 d.2 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 11	szt. szt.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
41	KNR 5-08 d.2 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 11	szt. szt.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
42	KNR 4-03 d.2 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
43	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
44	KNR 4-02 d.2 0515-01	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ² - robocizna 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000