

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji plebanii  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ew. 13/3, obr. Trzebcz Szlachecki, gm. Kijewo  
INWESTOR : Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. N.M.P.  
ADRES INWESTORA : Trzebcz Szlachecki 4, 86-253 Kijewo Królewskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Bączkowski  
DATA OPRACOWANIA : 04.09.2024

---

KOSZTORYSANT:

INWESTOR :

Data opracowania  
04.09.2024

Data zatwierdzenia

NORMA PRO  
OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont elewacji plebanii</b>			
1	wycena indywidualna	Ręczne usunięcie tynków oraz nalotów i pozostałości na ceglach	m2		
d.1		360	m2	360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
2	wycena indywidualna	Umycie elewacji wodą pod niskim ciśnieniem	m2		
d.1		360	m2	360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
3	wycena indywidualna	Oczyszczenie elewacji z wtórnych cementowych nalotów	m2		
d.1		360	m2	360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
4	wycena indywidualna	Dezynfekcja ścian poprzez natrysk fungicydem	m2		
d.1		360	m2	360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
5	wycena indywidualna	Odsolenie wykwitów powstałych po dezynfekcji	m2		
d.1		360*0.3	m2	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
6	wycena indywidualna	Umycie elewacji wodą pod niskim ciśnieniem	m2		
d.1		360	m2	360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
7	wycena indywidualna	Uzupełnienie ubytków w ceglach (cegły o tych samych właściwościach fizykochemicznych) za pomocą zapraw trasowych	m2		
d.1		360	m2	360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
8	wycena indywidualna	Naprawa peknień muru prętami spiralnymi	m		
d.1		120	m	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
9	wycena indywidualna	Uzupełnienie ubytków w ceglach (cegły o tych samych właściwościach fizykochemicznych) za pomocą zapraw trasowych	m2		
d.1		360	m2	360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
10	wycena indywidualna	Uszczelnienie szlamem spoin między kamieniami fundamentów	m2		
d.1		100	m2	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
11	wycena indywidualna	Wykonanie napraw elementów dekoracyjnych elewacji zgodnie z dokumentacją projektową	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	

				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12 d.1	wycena indywidualna	Otynkowanie elewacji zgodnie z projektem naprawy elewacji 360	m2 m2	360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
13 d.1	wycena indywidualna	Malowanie elewacji zgodnie z projektem naprawy 360	m2 m2	360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
14 d.1	wycena indywidualna	Wymiana parapetów okiennych - wszystkie okna na elewacji 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15 d.1	wycena indywidualna	Wymiana podbitki drewnianej wraz z malowaniem przy wejściu na plebanię 10	m2 m2	10.000	

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31194

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16 d.1	wycena indywidualna	Wymiana słupów z rur kanalizacyjnych na słupki drewniane przy wejściu na plebanię 3	szt szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
17 d.1	wycena indywidualna	Naprawa schodów oraz barierki od strony kościoła 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18 d.1	wycena indywidualna	Wymiana okien dachowych - bawole oka 7	szt szt	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31194